

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE
MOBILITA' SOSTENIBILI**

DIREZIONE GENERALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA



- CATANIA -

Revisioni Speciali, compresi i controlli non distruttivi, ai sensi del DM 23 del 02/01/1985 e manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento ad uso pubblico cat. D presenti nella metropolitana di Catania stazioni "Stesicoro", "Giovanni XXIII", "Milo", "San Nullo" e "Nesima" della Ferrovia Circumetnea di Catania.

E08 – Tabella Interventi

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.01 RS/MS 000148	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 00048 STAZIONE STESICORO						
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
	Fornitura e sostituzione catene dx e sx trazione gradini con ruote Ø 80 mm e carico di rottura ≥ 260 kN.	gradino	1	83,00			
	Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	166,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	88,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						32.308,61	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						42.096,50	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO							
NP.02 RS/MS 000151	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000151 STAZIONE STESICORO							
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
		Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica luminosa a plafoniera di fuori servizio da muro comprensiva di linea elettrica su stop colonnina inferiore	cad.	1	1,00			
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
		Fornitura s sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
		Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							5.148,08	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							6.707,69	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.03 RS/MS 000152	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000152 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica luminosa a plafoniera di fuori servizio da muro comprensiva di linea elettrica su stop colonnina inferiore	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						5.148,08	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						6.707,69	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO							
NP.04 RS/MS 000153	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000153 STAZIONE STESICORO							
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
		Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica luminosa a plafoniera di fuori servizio da muro comprensiva di linea elettrica su stop colonnina inferiore	cad.	1	1,00			
		Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	114,00			
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
		Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
		Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							13.440,26	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							17.511,99	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.05 RS/MS 000154	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000154 STAZIONE STESICORO						
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
	Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica luminosa a plafoniera di fuori servizio da muro comprensiva di linea elettrica su stop colonnina inferiore	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	128,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura s sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						14.403,04	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						18.766,44	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.06 RS/MS 000155	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000155 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura ed installazione plafoniera luce fuori servizio stop inferiore comprensiva di linea elettrica	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	128,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						14.403,04	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						18.766,44	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO							
NP.07 RS/MS 000156	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000156 STAZIONE STESICORO							
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
		Fornitura ed installazione plafoniera luce fuori servizio stop inferiore comprensiva di linea elettrica	cad.	1	1,00			
		Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	128,00			
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
		Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
		Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							14.403,04	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							18.766,44	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.08 RS/MS 000157	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000157 STAZIONE STESICORO						
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
	Fornitura ed installazione plafoniera luce fuori servizio stop inferiore comprensiva di linea elettrica	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	128,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						14.403,04	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						18.766,44	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.09 RS/MS 000163	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000163 STAZIONE STESICORO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Fornitura e sostituzione catene dx e sx trazione gradini con ruote Ø 80 mm e carico di rottura ≥ 260 kN.	gradino	1	83,00		
		Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	166,00		
		Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	88,00		
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00		
		Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00		
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00		
		Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					32.308,61
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					42.096,50

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.10 RS/MS 000164	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000164 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura ed installazione plafoniera luce fuori servizio stop inferiore comprensiva di linea elettrica	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura \geq 25 kN	m	1	114,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura s sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							13.440,26
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							17.511,99

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.11 RS/MS 000146	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000146 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						4.485,84	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						5.844,83	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.12 RS/MS 000147	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000147 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						4.485,84	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						5.844,83	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.13 RS 27007	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27007 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.14 RS 27008	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27008 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.15 RS 27009	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27009 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.16 RS 27010	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27010 STAZIONE STESICORO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.17 RS 10891954	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE SCHINDLER MATR. 10891954 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
		<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO							
NP.18 RS 10891955	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE SCHINDLER MATR. 10891955 STAZIONE GIOVANNI XXIII							
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00			
		Totale Costo diretto					1.238,06	
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.19 RS 10891956	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE SCHINDLER MATR. 10891956 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
		<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.20 RS RL27496	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE SCHINDLER MATR. RL27496 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione puleggia di trazione corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione sistema tensionamento corrimano	cad.	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						3.434,40	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						4.474,85	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.21 RS RL27497	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE SCHINDLER MATR. RL27497 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione puleggia di trazione corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione sistema tensionamento corrimano	cad.	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						3.434,40	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						4.474,85	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.22 RS RL27498	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE SCHINDLER MATR. RL27498 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione puleggia di trazione corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione sistema tensionamento corrimano	cad.	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						3.434,40	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						4.474,85	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.23 RS RL27499	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE SCHINDLER MATR. RL27499 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione puleggia di trazione corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione sistema tensionamento corrimano	cad.	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						3.434,40	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						4.474,85	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.24 RS RL27500	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE SCHINDLER MATR. RL27500 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione puleggia di trazione corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione sistema tensionamento corrimano	cad.	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						3.434,40	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						4.474,85	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.25 RS RL27501	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE SCHINDLER MATR. RL27501 STAZIONE GIOVANNI XXIII						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione puleggia di trazione corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione sistema tensionamento corrimano	cad.	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						3.434,40	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						4.474,85	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.26 RS 26995	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 26995 STAZIONE MILO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione pparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						10.150,92	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						13.226,14	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.27 RS 26996	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 26996 STAZIONE MILO						
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
	Fornitura e sostituzione pparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.598,14	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						12.505,90	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.28 RS/MS 000128	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000128 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	140,00		
		Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	60,00		
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00		
		Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00		
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00		
		Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					11.106,96
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					14.471,81

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.29 RS/MS 000129	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000129 STAZIONE MILO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	140,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	60,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						11.106,96	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						14.471,81	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.30 RS 000130	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000130 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.31 RS 000131	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000131 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO					
NP.32 RS 000132	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000132 STAZIONE MILO					
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>		
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
Totale Costo diretto					1.238,06	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.33 RS 000133	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000133 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO					
NP.34 RS 42147826	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147826 STAZIONE MILO					
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
Totale Costo diretto					1.238,06	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.35 RS 42147827	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147827 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.36 RS 42147828	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147828 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.37 RS 42147829	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147829 STAZIONE MILO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.38 RS 26997	REVISIONE SECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 26997 STAZIONE SAN NULLO						
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
	Fornitura e sostituzione pparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	3,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							9.598,14
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							12.505,90

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO							
NP.39 RS 26998	REVISIONE SECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 26998 STAZIONE SAN NULLO							
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità				
	Fornitura e sostituzione pparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00				
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00				
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00				
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00				
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00				
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	3,00				
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00				
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00				
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00				
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00				
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00				
Totale Costo diretto							9.598,14	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							12.505,90	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.40 RS/MS 000134	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000134 STAZIONE SAN NULLO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica luminosa a plafoniera di fuori servizio da muro comprensiva di linea elettrica su stop colonnina inferiore	cad.	1	1,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						1.900,30	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						2.476,00	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.41 RS/MS 000135	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000135 STAZIONE SAN NULLO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione catene dx e sx trazione gradini con ruote Ø 80 mm e carico di rottura ≥ 260 kN.	gradino	1	109,00			
	Fornitura ed installazione plafoniera luce fuori servizio stop inferiore comprensiva di linea elettrica	cad.	1	1,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							27.658,61
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							36.037,79

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.42 RS/MS 000136	REVISIONE SECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000136 STAZIONE SAN NULLO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	90,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Fornitura ed installazione plafoniera luce fuori servizio stop inferiore comprensiva di linea elettrica	cad.	1	1,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto							11.586,20
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)							15.096,24

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.43 RS/MS 000137	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000137 STAZIONE SAN NULLO						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e posa in opera di nuova segnaletica luminosa a plafoniera di fuori servizio da muro comprensiva di linea elettrica su stop colonnina inferiore	cad.	1	1,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						1.900,30	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						2.476,00	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.44 RS 42147834	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147834 STAZIONE SAN NULLO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO					
NP.45 RS 42147835	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147835 STAZIONE SAN NULLO					
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>		
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
Totale Costo diretto					1.238,06	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO					
NP.46 RS 42147836	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147836 STAZIONE SAN NULLO					
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
Totale Costo diretto					1.238,06	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.47 RS 42147837	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147837 STAZIONE SAN NULLO						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.48 RS 27003	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27003 STAZIONE NESIMA						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.49 RS 27004	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27004 STAZIONE NESIMA						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.50 RS 27005	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27005 STAZIONE NESIMA						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.51 RS 27006	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ASCENSORE PARAVIA MATR. 27006 STAZIONE NESIMA						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
	Fornitura e sostituzione apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)	cad.kit	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere	cad.	1	6,00			
	Fornitura e sostituzione sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento	cad.	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore.	cad.	1	1,00			
	Fornitura e sostituzione olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità ≥ VG 140	litro	1	200,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						9.045,36	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						11.785,65	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.52 RS/MS 000138	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000138 STAZIONE NESIMA						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
Materiali							
		Fornitura e sostituzione catene dx e sx trazione gradini con ruote Ø 80 mm e carico di rottura ≥ 260 kN.	gradino	1	128,00		
		Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	256,00		
		Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	106,00		
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00		
		Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00		
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00		
		Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
Totale Costo diretto						45.383,84	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						59.132,87	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.53 RS/MS 000139	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000139 STAZIONE NESIMA						
	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Numero</i>	<i>Quantità</i>			
Materiali							
	Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	256,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	106,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	cad	1,00	1,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						14.892,72	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						19.404,47	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO								
NP.54 RS/MS 000140	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000140 STAZIONE NESIMA								
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità				
		Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	308,00				
		Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	132,00				
		Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00				
		Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00				
		Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00				
		Manutenzione straordinaria	ora	2,00	122,00				
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	ora	2,00	8,00				
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00				
		Totale Costo diretto					17.426,68		
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						22.706,06	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.55 RS/MS 000141	REVISIONE SEICIALE D.M. 02/01/1985, CONTROLLI NON DISTRUTTIVI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 000141 STAZIONE NESIMA						
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità			
	Fornitura e sostituzione catene dx e sx trazione gradini con ruote Ø 80 mm e carico di rottura ≥ 260 kN.	gradino	1	154,00			
	Fornitura e sostituzione rullo Ø 80 mm completo di cuscinetto per gradino	cad.	1	308,00			
	Fornitura e sostituzione corrimano dx e sx, carico di rottura ≥ 25 kN	m	1	132,00			
	Fornitura e sostituzione catena 19 rollers with 6 pads curva corrimano	cad.	1	4,00			
	Fornitura e sostituzione ruota di frizione (puleggia) del corrimano	cad	1	2,00			
	Fornitura e sostituzione rulliere frizionamento dx e sx parte superiore scala	cad	1	2,00			
	Manutenzione straordinaria	ora	2,00	122,00			
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna della scala, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	ora	2,00	8,00			
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.ST.H.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2° livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per scala mobile con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00			
Totale Costo diretto						53.553,30	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)						69.777,27	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.56 RS 42147838	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147838 STAZIONE NESIMA						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.57 RS 42147839	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147839 STAZIONE NESIMA						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO					
NP.58 RS 42147840	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147840 STAZIONE NESIMA					
	Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
	Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
Totale Costo diretto					1.238,06	
TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13	

TARIFFA	VOCE DI PROGETTO						
NP.59 RS 42147841	REVISIONE SPECIALE D.M. 02/01/1985 E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SCALA MOBILE PARAVIA MATR. 42147841 STAZIONE NESIMA						
		Descrizione	u.m.	Numero	Quantità		
		Verifiche e prove revisione speciale compresa pulizia interna ed esterna dell'ascensore, pesi e prove di carico frenatura compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.	cad	1,00	1,00		
RFI - TARIFFA DEI PREZZI "OM" ORDINARIA MANUTENZIONE OPERE CIVILI - OM.IE.Q.2002.E	Effettuazione di controlli non distruttivi (secondo il piano dei CND) di cui al DM 2/1/85 eseguiti da tecnico esperto di 2°livello CIC P.N.D. per le Revisioni Speciali per ascensore con assistenza di tecnici ascensoristi patentati compresa la redazione di apposita relazione a conclusione delle attività.		cad	1,00	1,00		
		Totale Costo diretto					1.238,06
		TOTALE PREZZO (incluso costi sicurezza 3%, Spese generali 15%, Utile di impresa 10%)					1.613,13

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE
MOBILITA' SOSTENIBILI**

DIREZIONE GENERALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



GESTIONE GOVERNATIVA

FERROVIA CIRCUMETNEA



- CATANIA -

Revisioni Speciali, compresi i controlli non distruttivi, ai sensi del DM 23 del 02/01/1985 e manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento ad uso pubblico cat. D presenti nella metropolitana di Catania stazioni "Stesicoro", "Giovanni XXIII", "Milo", "San Nullo" e "Nesima" della Ferrovia Circumetnea di Catania.

E06 TARIFFA "PC"

(Opere a corpo del presente appalto)

VOCI PER OPERE A CORPO

VOCE A CORPO PC.01

Prezzo a corpo per l'esecuzione dei lavori relativi a: "Revisioni Speciali, compresi i controlli non distruttivi, ai sensi del DM 23 del 02/01/1985 e manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento ad uso pubblico cat. D (15 ascensori e 44 scale mobili) presenti nella metropolitana di Catania stazioni "Stesicoro", "Giovanni XXIII", "Milo", "San Nullo" e "Nesima" della Ferrovia Circumetnea di Catania" comprende la realizzazione di tutte le lavorazioni previste .

In particolare, gli interventi da eseguire, il cui elenco non esaustivo e in appresso elencato, e che comunque risultano meglio descritti nell'allegato "Tabelle Interventi", comprendono gli interventi impiantistici sugli impianti elettromeccanici trasportatori degli impianti di sollevamento esistenti al fine di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello delle nuove installazioni, applicando l'attuale stato dell'arte per la sicurezza.

Fornitura e sostituzione/integrazione dei componenti

Catene trazione gradini

Corrimano

Guida corrimano

Rulliere corrimano

Sistema tensionamento corrimano

Ruotini gradini completi di cuscinetti

Plafoniere di fuori servizio compreso l'intero cablaggio elettrico

Puleggia frizione corrimano

Apparecchio di sicurezza paracadute vano corsa

Pattini di scorrimento sulle guide vano corsa - ruote in vulcan

Kit completo guarnizioni di tenuta gruppo oleodinamico pistone e valvole

Kit completo elettronica di potenza quadro di manovra (gruppo contattori)

Sostituzione dei pulsanti/contatti elettrici bottoniere

Sospensioni di Piano (REI): catenacci e contatti elettrici serrature, leverismi, snodi meccanici, puleggine, funicelle, pattini di scorrimento

Operatore di cabina porte automatiche: puleggine, leverismi, funicelle, cinghie, pattini di scorrimento, snodi meccanici, contatti elettrici, motore operatore di cabina con cuscinetti motore

Olio idraulico iso 46 Classe ISO viscosità \geq VG 140

Sostituzione di eventuali parti di elementi strutturali del traliccio scala, parti ubicati nella fossa inferiore/superiore scala, guide ascensori o parti ubicati nella fossa inferiore vano corsa ascensori che dovessero risultare particolarmente degradati.

Controlli non distruttivi

Prove e verifiche revisioni speciali comprese le prove di frenatura con carico

Redazione documentazione finale

Prezzo a corpo PC.01 -

€ 658.219,22

(euro seicentocinquantottoduecentodicianove/74), soggetto a ribasso d'asta.

AVVERTENZA N. 1 alla voce PC.01

Oltre che da quanto sopra specificato della voce PC.01, l'insieme degli interventi, le loro caratteristiche e dimensioni, sono quelli riportati in dettaglio ed illustrati negli elaborati e comunque accertati in sede di sopralluogo obbligatorio da parte dell'Appaltatore.

AVVERTENZA N.2 alla voce PC.01

Nel prezzo a corpo della voce PC.01, si intendono comprese e compensate tutti gli interventi necessari allo scopo di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello di nuove installazioni, l'effettuazione delle prove dei controlli non distruttivi prima dell'immissione in esercizio degli impianti secondo il piano dei controlli non distruttivi degli impianti comprese le prove di frenatura con carico.

AVVERTENZA N.3 alla voce PC.01

Nel prezzo a corpo fissato dalla voce PC.01, sono anche compresi e compensate il ripristino delle piccole manifestazioni di degrado delle opere civili che dovessero emergere in fase di controllo rilevate in contraddittorio con il Responsabile dell'Esercizio e il DL. Analogamente qualora i tralici metallici o parti delle scale/ascensori dovessero presentare ruggine, le stesse, dovranno essere bonificate e trattate con almeno due mani di pittura metallica antiruggine previa sverniciatura e carteggiatura.

AVVERTENZA N.4 alla voce PC.01

Per quanto attiene l'esecuzione delle opere riguardanti gli impianti di tecnologici e di tutti gli impianti in generale, si intendono nella voce PC.01 compresi e compensati tutti gli oneri di

qualunque tipo e genere che si renderanno necessari in fase di esecuzione dei lavori per rendere funzionali tutti i predetti impianti, ivi compresi quelli derivanti dalle eventuali interferenze con tutti i vari tipi di impianti eventualmente già in esercizio, nonché, tutti quelli che si renderanno necessari, a qualsiasi titolo, per il collegamento con gli impianti già in esercizio e per la futura gestione degli impianti previsti nel presente progetto.

AVVERTENZA N.5 alla voce PC.01

Il prezzo a corpo della voce PC.01, anche se non espressamente specificato negli elaborati di gara, si intende comprensivo di tutti quei lavori necessari al completamento a regola d'arte di tutte le opere, descritte nella suddetta voce PC.01, pronte per l'uso cui sono destinate. Pertanto, qualora dagli elaborati di gara, non dovessero risultare espressamente definiti alcuni lavori o tipologie di lavori, occorrenti per il completamento e la funzionalità dell'opera, essi si intendono compresi e compensati nel prezzo a corpo. Sono altresì compresi e compensati nel prezzo a corpo tutti gli oneri derivanti dalle modifiche non sostanziali apportate ai lavori in oggetto che si dovessero rendere necessarie per la corretta esecuzione dell'opera.

AVVERTENZA N.6 alla voce PC.01

Anche se non espressamente elencati nella presente voce, nelle condizioni generali e nel capitolato speciale di appalto, nel prezzo a corpo sono compresi e compensati tutti, indistintamente, gli oneri, di qualsiasi tipo, che l'impresa dovrà sopportare per l'esecuzione della totalità delle opere previste dal presente appalto essendo essi, anche se non descritti, stati valutati dall'Impresa all'atto della formulazione dell'offerta.

In particolare, sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori, di cui alla voce PC.01, in ambito locale e con le eventuali prescrizioni e limitazioni imposte da Enti terzi e/o derivanti da eventuali interferenze, di qualsiasi tipologia, che dovessero emergere in fase di esecuzione dei lavori. Pertanto l'Appaltatore non potrà richiedere nessun ulteriore compenso e/o proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori derivante dalle predette prescrizioni, limitazioni e interferenze.

AVVERTENZA N.7 alla voce PC.01

Costituiscono parte integrante della voce PC.01 i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, avvertenze, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali, prove sui materiali), le prescrizioni tecniche, regolamenti, istruzioni e norme allegate o richiamate nel capitolato speciale di

appalto e nel contratto di appalto.

VOCE A CORPO PC.02- Comprende tutti i costi per il raggiungimento della sicurezza nel cantiere in base alla normativa vigente in materia, nonché, in base al piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., relativi alle opere provvisorie di sicurezza necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui alla voce a corpo PC.01.

Prezzo a corpo PC.02 - € 19.746,52
(euro diciannovemilasettecentoquarantasei/52), non soggetto a ribasso d'asta.

AVVERTENZA N.1 alle voci PC.02.

Oltre che da quanto sopra specificato l'insieme delle prestazioni, degli interventi, dei vincoli e di quant'altro inerente le opere provvisorie di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla voce a corpo PC.01, compensati con il prezzo a corpo *PC.02*